

Categoria: CENTRO DI LAVORO CNC

Codice:  
002657

Sotto Categoria: Foratrice-Inseritrice-Flessibile

Marca: COMIL

Modello: INSIDER



Area di lavoro asse X 3500 mm

Area di lavoro asse Y 700 mm

Area di lavoro asse X 3500 mm

Area di lavoro asse Y 700 mm

Passaggio massimo del pezzo 60 mm

Velocità di spostamento asse X 90 m/min

Velocità di spostamento asse Y 90 m/min

Velocità di spostamento asse Z 25 m/min

Ventose per la tenuta del pezzo in lavorazione sì

Sistema automatico di carico pannelli sì

Transfer motorizzato

Pompa per il vuoto	sì
Nr. Pompe	1
Gruppo operatori foratori	4

#### GRUPPO OPERATORI FORATORI 1

gruppo : superiore

Mandrini per forature verticali : 20

Mandrini per forature orizzontali in direzione X : 6

Mandrini per forature orizzontali in direzione Y : 2

Totale numero mandrini verticali + orizzontali : 28

#### GRUPPO OPERATORI FORATORI 2

gruppo : superiore

Mandrini per forature verticali : 20

Mandrini per forature orizzontali in direzione X : 6

Mandrini per forature orizzontali in direzione Y : 2

Totale numero mandrini verticali + orizzontali : 28

#### GRUPPO OPERATORI FORATORI 3

gruppo : superiore

Mandrini per forature verticali : 20

Mandrini per forature orizzontali in direzione X : 6

Mandrini per forature orizzontali in direzione Y : 2

Totale numero mandrini verticali + orizzontali : 28

#### GRUPPO OPERATORI FORATORI 4

gruppo : superiore

Mandrini per forature verticali : 20

Mandrini per forature orizzontali in direzione X : 6

Mandrini per forature orizzontali in direzione Y : 2

Totale numero mandrini verticali + orizzontali : 28

Gruppo	superiore
Cambio utensile automatico	no
Sistema di raffreddamento a liquido	no
Gruppo lama	2

#### GRUPPO LAMA 1

Gruppo : superiore

Gruppo : fisso per eseguire canali in direzione X

Diametro max. utensile : 100 mm

GRUPPO LAMA 2

Gruppo : superiore

Gruppo : fisso per eseguire canali in direzione X

Diametro max. utensile : 100 mm

Sistema di controllo	NC 1000
Normativa di sicurezza a marchio CE	sì
Struttura di protezione dei gruppi operatori con sensori di sicurezza	sì
Sistema di sicurezza	Tappeti di sicurezza frontali
Potenza totale installata	25 KW