

Categoria: CENTRO DI LAVORO CNC

Codice:
004571

Sotto Categoria: Centro di lavoro a Ventose

Marca: BIESSE

Modello: ROVER A 4.3



Tipologia di Lavorazione	Foratura Fresatura
--------------------------	--------------------

Numero assi controllati	3 assi
-------------------------	--------

Potenza elettromandrino principale	13.2 KW
------------------------------------	---------

Area di lavoro asse X	3000 mm
-----------------------	---------

Area di lavoro asse Y	1300 mm
-----------------------	---------

Numero totale mandrini di foratura (X+Y)	20
--	----

Numero totale posizione cambio utensile	10
---	----

Area di lavoro asse X	3000 mm
-----------------------	---------

Area di lavoro asse Y	1300 mm
-----------------------	---------

Velocità di spostamento asse X	80 m/min
--------------------------------	----------

Velocità di spostamento asse Y	60 m/min
--------------------------------	----------

Velocità di spostamento asse Z	20 m/min
--------------------------------	----------

Nr. aree di lavoro	2
Piano di lavoro	sì
Piano di lavoro	a barre con ventose
nr. barre con ventosa	6
Pompa per il vuoto	sì
Nr. Pompe	1
Singola capacità	108 m3/h
Gruppo operatori foritori	1

GRUPPO OPERATORI FORITORI 1

gruppo : superiore

Mandrini per forature verticali : 14

Mandrini per forature orizzontali in direzione X : 4

Mandrini per forature orizzontali in direzione Y : 2

Totale numero mandrini verticali + orizzontali : 20

Gruppi operatori fresatori	1
----------------------------	---

GRUPPI OPERATORI FRESATORI 1

Gruppo : superiore

Nr. assi controllati : 3

Cambio utensile automatico : sì

Potenza motore : 13.2 kw

Gruppo lama	1
-------------	---

GRUPPO LAMA 1

Gruppo : superiore

Gruppo : fisso per eseguire canali in direzione X

Magazzino utensili	1
--------------------	---

MAGAZZINO UTENSILI 1

Nr. posizioni : 10

Utensile : posizionato sulla parte posteriore della macchina

Software di programmazione macchina	BiesseWorks
-------------------------------------	-------------

Normativa di sicurezza a marchio CE	sì
-------------------------------------	----

Reti di protezione fissate alla macchina	sì
--	----

Sistema di sicurezza	Tappeti di sicurezza frontali
----------------------	-------------------------------

Sistema automatico per l'evacuazione dei trucioli di legno	sì
Potenza totale installata	17 KW
