Categoria: CENTRO DI LAVORO CNC	Codice: 004787
Sotto Categoria: Centro di lavoro con piano NESTING	
Marca: BIESSE	
Modello: ROVER B FT 2231 NESTING CELL	

Tipologia di Lavorazione	Foratura Fresatura
Area di lavoro asse X	3100 mm
Area di lavoro asse Y	2205 mm
Potenza elettromandrino principale	19.2 KW
Numero assi controllati	3 assi
Numero totale mandrini di foratura	16
Numero totale posizione cambio utensile	8
Velocità di spostamento asse X	85 m/min
Velocità di spostamento asse Y	85 m/min
Velocità di spostamento asse Z	20 m/min
Piano di lavoro	sì
Piano di lavoro	Nesting

Nr. piani	1
Larghezza	3100 mm
Lunghezza	2205 mm
Materiale	in bachelite
Sistema automatico di carico pannelli	sì
.	Tavola elevatrice
Sistema automatico di scarico pannelli	sì
Con	Transfer motorizzato
Pompa per il vuoto	sì
Nr. Pompe	3
Singola capacità	300 m3/h
Gruppo operatori foratori	1
	GRUPPO OPERATORI FORATORI 1 gruppo : superiore Mandrini per forature verticali : 10 Mandrini per forature orizzontali in direzione X : 4 Mandrini per forature orizzontali in direzione Y : 2 Totale numero mandrini verticali + orizzontali : 16
Gruppi operatori fresatori	1
	GRUPPI OPERATORI FRESATORI 1 Gruppo : superiore Nr. assi controllati : 3 Cambio utensile automatico : sì Sistema di raffreddamento a liquido : sì Potenza motore : 19.2 kw
Magazzino utensili	1
	MAGAZZINO UTENSILI 1 Nr. posizioni : 8 Utensile : posizionato sulla parte posteriore della macchina
Sistema di controllo	PC Control
Software di programmazione macchina	Biesse Works Advanced
Software opzionale	Biesse Nest

Stampante per le etichette con codice a barre	sì
Stampante per le etichette con codice a barre	Panel Visualisation with Label Printer at Outfeed Section
Reti di protezione fissate alla macchina	sì
Sistema di sicurezza	Tappeti di sicurezza frontali