Passmaß	Abmaß



SCHEMATISCHE SEITENANSICHT



WERKSTUECKABMESSUNGEN

LAENGE MIN./MAX.	EINZELPLATTEN	250 MM / 3000 MM	9,84" / 118"
LAENGE MIN./MAX.	DOPPELPLATTE	300 MM / 3000 MM	11,8" / 118"
BREITE MIN./MAX.	EINZELPLATTEN	100 MM / 1300 MM	3,94" / 51,2"
BREITE MIN./MAX.	DOPPELPLATTE	150 MM / 1300 MM	5,9" / 51,2"
DICKE MIN./MAX.		4 MM / 80 MM	0,15" / 3,15"

OHNE UNSERE GENEHMIGUNG DARF
DIESE ZEICHNUNG WEDER VERVIEL-
FAELTIGT
NOCH NACHGEZEICHNET
NOCH DRITTEN ODER KONKURRENZ-
FIRMEN ZUGAENGLICH GEMACHT WERDEN

⏚	ANSCHLUSS DER HALLEN BZW. FUNDAMENTERDE. OHNE DIESE ERDE KANN KEINE EMV-NORM EINGEHALTEN WERDEN.
▼	AUSSENKANTE KETTEN-BAHN BZW. FESTKANTE WERKSTUECKUEBER-STAND "0"
⦿	DRUCKLUFTANSCHLUSS R 1/2" ZULEITUNG G1" DRUCK IN DER ZULEITUNG MIN. 7 BAR STANDARD DRUCKLUFTQUALITAET NACH ISO 8573- 1 GUETEKLASSEN FESTE VERUNREINIGUNGEN KLASSE 3 WASSERGEHALT KLASSE 4 GESAMTOELGEHALT KLASSE 3

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN FUER DEN BETRIEB DER MASCHINE SIEHE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

* MASS FUER
FUNDAMENTPLAN
SIEHE PLAN 5-350-94-4040

AENDERUNGEN VORBEHALTEN

AB	AEND.NR.	DATUM	NAME

	DATUM	NAME
BEARB.	29.11.2013	Berlinghof
GEAEN.		
KTRL.	29.11.2013	Berlinghof

M 1:40

WERKSTOFF ---
ROHMASS
MAT.-NR.

WEEKE Bohrsysteme GmbH

BENENNUNG
GRUNDRISS-U.ABSAUGEPLAN
O BHX 500/30

ZEICHNUNGS-NR.
5-351-95-0810

Copyright reserved

CATIA A3

GEWICHT (kg)

BL.

BL-Z.

GUSSTOLERANZEN DIN 1680

GTA 18	STANDARD GUSS-ROHTEILE
GTA 17	FEINGUSS

ZULAESSIGE ABWEICHUNGEN UEBER MASSE OHNE TOLERANZANGABE

NENNMASSBEREICH (mm) FUER SCHWEISSKONSTRUKTIONEN

UEBER	BIS	30	120	315	1000	2000	4000	8000	12000
BIS	30	120	315	1000	2000	4000	8000	12000	16000
ZUL. ABW.	±1	±2	±2	±3	±4	±6	±8	±10	±12

NENNMASSBEREICH (mm)

UEBER	-	6	30	120	400	1000	2000	4000
BIS	6	30	120	400	1000	2000	4000	8000
ZUL. ABW.	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3

WINKELMASSE (LAENGE DES KURZ.SCH.)

-	10	50	120
10	50	120	400
±1°	±30'	±20'	±10'

=	↗
R	S
0.3	0.2